

Uitvaartcentrum Nijverdal

Opdrachtgever:
Stichting Uitvaartverzorging
Nijverdal e.o.

Oplevering:
Mei 2024

Aanneemsom:
€ 259.000,- excl. installaties



In 2019 hebben wij voor het Uitvaartcentrum in Nijverdal een kantoor gebouwd op het dak van het bestaande pand. Door de groei van de organisatie kampte de opdrachtgever opnieuw met ruimtegebrek. Daarom hebben ze ons in het najaar van 2023 benaderd om binnen een bouwteam een prijsopgave te verstrekken voor een uitbreiding van het kantoor. EVE Architecten heeft hiervoor een plan opgesteld en Constructiebureau Burink heeft de constructie verder uitgewerkt.



De eerder gerealiseerde dakopbouw heeft een half gebogen vorm en is opgebouwd uit HSB-elementen met gevelstucwerk aan de buitenzijde. De uitbreiding van het pand is in dezelfde stijl doorgezet. De bestaande vliesgevel is gedemonteerd en weer teruggeplaatst in de nieuwe gevel van de uitbreiding.

Om het nieuwe kantoor op het dak te bouwen, was een verzwaring van de bestaande dakconstructie, middels stalen liggers, verzwaring van penanten en extra houten balklagen een noodzakelijk feit. Omdat deze werkzaamheden plaatsvonden rondom de opbaarkamers was flexibiliteit in de organisatie gewenst omdat de aanliggende ruimten in gebruik bleven.

De binnenzijde van het bestaande kantoor is weer opgefrist en sluit mooi aan op het nieuwe kantoor. De kantoorindeling is voorzien van volledig transparante glaswanden.

De daken rondom de kantoren waren verouderd en

veroorzaakten al jaren de nodige lekkages. Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd om het bestaande EPDM dak te verwijderen en de daken te voorzien van extra isolatie om een betere Rc-waarde te creëren. Als toplaag zijn de daken afgewerkt met een SBS-dakbedekking.

Vlak voor de zomervakantie 2024 is de uitbreiding opgeleverd.

